

黑龙江丰乐工程项目管理有限公司

Heilongjiang Fengle Engineering Project Management Consulting Co., Ltd

工 程 量 清 单

委托项目：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目

委 托 人：塔河县古驿镇人民政府

咨 询 人：黑龙江丰乐工程项目管理有限公司

日 期：2024 年 06 月 24 日

工 程 量 清 单

招标控制价（小写）：_____

（大写）：_____

招 标 人：_____

工程造价

咨 询 人：_____



法定代表人

或其授权人：_____

法定代表人

或其授权人：_____



编制人：_____



复核人：_____



编制时间：2024年06月24日

工程量清单编制说明

一、工程概况：

- 1、建设地点：大兴安岭地区塔河县
- 2、工程名称：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目
- 3、建设性质：维修改造
- 4、编制范围：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目招标控制价。

二、编制依据：

- 1、设计图纸及说明文件，设计图纸上的全部内容。
- 2、执行：《黑龙江省执行 2013 清单计价计量规范相关规定》
黑龙江省建筑工程计价定额大兴安岭单价表(2020)
黑龙江省建设工程计价依据《建设工程费用定额》LJD-FY-2020
- 3、与建设项目相关的标准、规范等技术资料（及地方性标准、规范等）
- 4、关于《调整建设工程计价依据增值税税率的通知》黑建规范〔2018〕
5号

三、编制方法：

采用“广联达云计价平台 GCCP6.0”软件编制，工程量清单计价模式。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球场 标段：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:步道砖 拆除 2. 含清理、运输等 3. 运距暂按5km考虑	m2	120			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30预拌混凝土 2. 厚度:150mm 3. 含制作、安装、振捣、养护等	m2	612			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水沟

标段：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：0.9m	m ³	31.5			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：100mm厚砂砾垫层	m ³	3.5			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：普通土 2. 运距：运距暂按5km考虑	m ³	31.5			
4	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：详见图纸 2. 垫层、基础材质及厚度：20mm厚C25混凝土底 3. 200mm厚C25混凝土侧壁	m	50			
5	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：15mm厚防水砂浆 2. 其余详见图纸	m ²	60			
6	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：15mm厚防水砂浆 2. 其余详见图纸	m ²	15			
7	010607007001	金属井、沟盖板	1. 材料品种、规格：铸铁雨水箅子 2. 边框品种、规格：宽度39cm 3. 含安装、制作、运输等	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建沥青地面 标段：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:步道砖 拆除 2. 含清理、运输等 3. 运距暂按5km考虑	m2	656			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:6cm厚中粒式AC-16沥青混凝土 2. 乳化沥青下封层	m2	854			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：混凝土地面硬化

标段：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:步道砖 拆除 2. 含清理、运输等 3. 运距暂按5km考虑	m2	400			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:彩色步道砖铺设 2. 含铺设、运输等	m2	400			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、拆除原有路缘石 2. 含清理、运输等 3. 运距暂按5km考虑	m	35			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:理石边缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见图纸 3. 含安砌、运输等	m	116.5			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:200mm6%水泥稳定砂砾 2. 300mm天然砂砾垫层	m2	885.55			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30预拌混凝土 2. 厚度:150mm 3. 含制作、安装、振捣、养护等	m2	1285.55			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：混凝土地面硬化 标段：塔河县古驿镇振兴路基基础设施维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) + 人工费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：企业退休人员社会化管理综合活动中心维修
标段：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011607001001	刚性层拆除	1、拆除原有彩钢屋面及木屋架 2、含清理、外运等 3、外运距离暂按5km考虑	m2	720			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙面 2. 铲除原有涂料及腻子 3. 3、含清理、外运等 4、外运距离暂按5km考虑	m2	820			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	820			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除原有散水及构造层 2、含清理、外运 外运距离暂按5km考虑	m3	12			
5	010507001001	散水、坡道	1. 60mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥沙子感光压实 2. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3. 在素土层上设置500mm厚中粗砂防冻胀层 4. 素土夯实，向外坡3% 5%	m2	82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：企业退休人员社会化管理综合活动中心维修 标段：塔河县古驿镇振兴路基础设施维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010507004001	台阶	1. 做法参见05J909, SW8页台9A(毛石)(并加设防滑条) 2. 30厚花岗石板铺面, 水泥浆擦缝, 台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. .20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 2. 在素土层上设置500厚中粗砂防冻胀层	m2	27			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有石材面层及结合层、垫层等 2. 2、含清理、外运 外运距离暂按5km考虑	m2	27			
8	01B003	成品彩钢板房	1. 成品彩钢板房, 3m高含购置、安装、运输等	m2	54.9			
		分部小计						
		措施项目						
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
10	011701008001	外装饰吊篮		m2	820			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：企业退休人员社会化管理综合活动中心维修 标段：塔河县古驿镇振兴路基
基础设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	$[(A) + (B) + (C) + \text{人工费价差}] \times \text{费率}$			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	$[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - \text{甲供材料费}] \times \text{税率}$		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

