


					30 米执勤码头	技 术 设 计		
						HT709-380-01SM		
					木作装修说明书	标 记	质 量	比 例
标记	数量	修改单	签字	日期		A		
编制	朱旭					共 2 页	第 1 页	
校对	刘明							
审核	李秀华							
审定	刘明	日期	2023. 12. 22			 Wuhan HonestyShip Engineering Co.,Ltd 武汉鸥泰船舶工程有限公司		



一、概述

- 1.1 本文件规定了全船木作装修的原则要求及各种主要装修材料加工安装的精度和形式，作为施工单位编制工艺规程，安排组织生产的依据。施工中按本文件的要求对照总布置图及有关设备布置图进行。
- 1.2 施工单位应严格按本船图纸文件进行施工，船东应按图纸文件进行验收。施工中如厂方发现图纸中有差错及不合理之处，应按 CB*3243.4-85 船舶产品图样管理制度和图样技术文件修改规定办理。
- 1.3 本船施工中，如出现材料代用问题，应由施工单位提出并与设计部门共同商定。如有改变材料性能及影响装修效果等较重大的材料代用问题应事先取得船东的认可。
- 1.4 本文件仅就全部装修主要材料提出原则要求，施工单位在施工前尚须按本原则要求编制详细的施工工艺规程。

二、装修材料

- 2.1 采用的装修材料，均应备有材料供应厂的材料实验合格证明，所用的全部材料必须符合图纸和文件规定的技术条件和规范要求。
- 2.2 本船采用复合岩棉板舱室装饰面板。
- 2.3 复合岩棉板安装前，应将绝缘敷设完毕，并将固定各种舱室家具及各种小五金的预埋件固定后，并经检验完毕方可安装复合岩棉板。

三、装修基本要求

会议室施工前由施工单位提供效果图，经船东认可后方可施工。

四、装修位置及材料

- 4.1 主甲板舱室顶篷、围壁敷设复合岩棉板，会议室天花设轻铝龙骨，外设波音板及实木造型。
- 4.2 备品库、卫生间围壁及顶篷敷设复合岩棉板。
- 4.3 厨房采用不锈钢饰面复合岩棉板。
- 4.4 发电机舱围壁及顶篷设轻铝龙骨，外敷 1mm 厚钻孔铝板。

五、绝缘

全船舱室围壁均设 50 毫米厚矿物棉板。全船舱室天花均设 40 毫米厚酚醛保温板。采用金属碰钉与墙壁固定，每平方米碰钉数量不少于 18 个。

六、敷料

舱室、内通道地面敷设复合地板。厨房、洗漱间地面敷设水泥、地砖。