

# 哈尔滨铁道职业技术学院交通西区铁路线建设项目中标（成交）明细

黑龙江省汇招工程项目管理有限公司受哈尔滨铁道职业技术学院委托，采用竞争性磋商进行采购交通西区铁路线建设项目（项目编号：[230001]HZGL[CS]20230032）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（铁路线建设）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江格诗建筑有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：448,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他工程机械 西区铁路线	（1）基础换填：开挖宽度6m，换填深度1m，开挖土方运至场内指定存土场地，采用碎石换填，碎石粒径≤150cm。（2）表层级配碎石：采用水泥掺量3%级配碎石摊铺碾压，摊铺厚度30cm，宽度6m，碾压完成后必须洒水养护。（3）铺道砟：采用铁路二级道砟标准，按先铺底砟，后铺面砟顺序施工；底砟摊铺后必须采用压路机压实，压实系数不低于1.31，方可进行铺轨、铺岔作业，面砟采用装载机补砟，人工整道（三遍）至80km/h标准；后续人工整道须在轨枕两侧设置砟肩，道床整体成梯形。（4）铺新轨：采用有砟轨道，50kg/m，长25m新轨有缝线路；轨枕为新Ⅱ型1520根/km混凝土枕，弹条I型扣件。采用人工铺轨方式施工，人工整道后应保证线路平顺、水平、扭矩符合标准；两处曲线地段应设置曲线超高，防止火车脱轨。（5）铺道岔：采用50kg9号单开道岔，道岔摊铺必须严格按照施工规范执行，道岔的道床厚度不应小于连接的线路的道床厚度。道岔岔体的铺设原则是：专业厂内组装道岔→将组装好的道岔拆成若干节段→通过汽车运输至岔位→使用吊车节段吊卸至岔位→在岔位按节段组装道岔→初调道岔→补足道碴→起道捣固→精调道岔。（6）排水设施：沿线路设置梯形混凝土排水沟，内置钢筋网片；临建高压线设置暗排PVC管用于排水，若需要中间设置检查井。中标单位需编制安全方案并落实到现场施工，安装现场警示牌、防护围栏等。（7）交通运输学院铁路线涉及到的所有材料、相关配件、制作、安装、运输、装卸、第三方检测等费用均由中标单位承担。（8）交通运输学院铁路线质保期为三年，在质保期内，中标方提供免费的设备维护服务，所产生的费用由中标方负责。	黑龙江格诗建筑有限公司	黑龙江省哈尔滨市	448,000.00	1.0000	套	448,000.00

黑龙江省汇招工程项目管理有限公司  
2023年12月12日