

哈尔滨市松北区乐业镇人民政府乐业镇台屯村农村水泥路建设工程中标（成交） 明细

黑龙江省龙全项目管理有限公司受哈尔滨市松北区乐业镇人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购乐业镇台屯村农村水泥路建设工程（项目编号：[230109]LQXMGL[CS]20240008）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（1）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨市承运市政工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：581,585.03元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他市政公用设施施工	水泥路建设工程	<p>1.混凝土面层施工采用机械摊铺施工，并采用压槽、拉槽或刻槽的方法筑做表面构造。水泥混凝土面层表面构造深度不宜小于0.7mm。2.路基施工(1)做好平面控制点和水准点的保护工作，以防丢失、破坏或季节性冻融影响。(2)路基处理应避免在春融期和雨季进行，并注意路基施工期间的排水。(3)路基填土应严格控制，分层填筑、分层碾压，每层压实厚度不得超过20厘米。路基压实控制在最佳含水量时进行，应特别注意与构造物衔接处的路基压实，以防止构造物两侧路基沉陷。(4)路基横坡控制在1.5%，以利于排水通畅。(5)路基施工采用推进法施工作业，使运输车辆已经在填筑的路基上行驶，避免基底翻浆。相邻施工路段填土高差不得大于一层填土厚度，并采取措施保证接合部路基压实质量。(6)应注意施工环境保护。3.路面基层施工(1)基层均采用拌和站集中拌和，汽车运输、人工和摊铺机摊铺，碾压成型的施工方法。(2)施工前应根据原材料情况进行混合料组成设计，并严格控制水泥剂量。(3)基层摊铺应按设计宽度一次完成，避免纵向接缝。采用分层摊铺压实施工方案，原则要求一次摊铺厚度不得大于20cm，摊铺宽度不得小于2m。(4)基层压实应采用轻型两轮压路机跟在摊铺机后及时进行，后用重型振动压路机、三轮压路机或轮胎压路机继续碾压密实，根据摊铺厚度选择适宜压路机吨位。(5)施工时作好养生工作，基层养生时间均不应少于7d，尽量减少温度收缩裂缝。养生期间应封闭交通，养生期结束后应尽早铺筑面层。4.路面施工(1)路面铺筑期间，应收集月、旬、日天气预报，遇有影响路面施工质量的天气时，应暂停施工并采取必要的防范措施。雨季、风天、高温季节、低温季节施工应制定相应的施工方案。(2)做好施工前准备工作，包括施工机械选择、施工组织、搅拌场设置、摊铺前材料与设备检查及对路基和基层的检测与修整。(3)面层在正式摊铺前，必须铺筑试验路段。(4)路面各层施工要严格控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整度，并应注意土路肩的压实。</p>	合同签订后15个工作日内交货	黑 2232021202329431	581,585.03	1.00	项	581,585.03

黑龙江省龙全项目管理有限公司
2024年10月14日