

富锦市黑龙江富锦经济开发区管理委员会富锦经开区谋划建设项目可研编制费服务采购中标（成交）明细

黑龙江睿珈招标代理有限公司受富锦市黑龙江富锦经济开发区管理委员会委托，采用竞争性磋商进行采购富锦经开区谋划建设项目可研编制费服务采购（项目编号：[230882]RJZB[CS]20230004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（富锦经开区谋划建设项目可研编制费服务采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨市市政工程设计院有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：249,800.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	富锦经开区谋划建设项目可研编制费服务采购	富锦经开区谋划建设项目可研编制费服务采购	污水厂：本项目为满足富锦象屿、奥谷及诺普三家企业的污水排放要求，新建设计规模为1.5万m ³ /d、占地面积及为2.5公顷的污水处理厂，要求出水水质标准满足《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》；新建调节池、事故池、预处理系统、厌氧发生器、生化池、除磷系统、污泥处理系统及鼓风机配电间等建构筑物。本项目结合原有管廊和蒸汽管线，新建管廊、蒸汽管线、淀粉乳管线、污水管线，主要内容如下：1.新建管廊本项目建设管廊2段。新建管廊一起点位于淀粉车间东侧外墙，向东及向北建设管廊至现状管廊BJ94节点处，长度约190米；新建管廊二起点位于锦屿路富锦经开区化工产业孵化园一期西北角现状管廊DJ78节点处，沿锦屿路东侧向北建设管廊至奥谷生物科技有限公司指定边界连接点，长约500米。新建DN500蒸汽管线，不考虑凝结水回收。蒸汽管线起点位于锦屿路富锦经开区化工产业孵化园一期西北角现状蒸汽管线，沿锦屿路东侧向北敷设至奥谷生物科技有限公司指定边界连接点，管线敷设总长约500米；管线利用新建管廊二架空方式敷设。2.新建蒸汽管线新建DN150淀粉乳管线（一供一回），管线起点位于富锦象屿金谷生化科技有限公司淀粉车间淀粉乳罐处，在淀粉车间内架空约72米向东引出车间，穿越外墙后继续向东架空敷设40米，转向北架空敷设100米，转向东架空敷设50米后进入现状管廊，沿现状管廊向东敷设1800米至富锦经开区化工产业孵化园一期西北角，转向北架空敷设500米至奥谷生物科技有限公司指定边界连接点，管线敷设总长约5124米；管线部分管段利用新建管廊一架空敷设，其它管段利用现状管廊及新建管廊二架空敷设。3.新建淀粉乳管线新建DN200压力污水管线，管线起点位于奥谷生物科技有限公司指定边界连接点，向南架空敷设500米后进入现状管廊，沿现状管廊向西、向北敷设2510米至污水厂；管线利用现状管廊及新建管廊二架空敷设。4.新建污水管线新建污水管线新建DN200压力污水管线，管线起点位于奥谷生物科技有限公司指定边界连接点，向南架空敷设500米后进入现状管廊，沿现状管廊向西、向北敷设2510米至污水厂；管线利用现状管廊及新建管廊二架空敷设。二.可研编制要求1按国家、省.市现行相关法律、法规.规程及规定履行工作。2 .可研编制成果应包含方案对比分析、工程设计及投资估算等。3.可研编制深度需要满足《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（2023年版）和《市政公用工程设计文件编制深度》（2013年版）。4.需要经过第三方评估公司的评审。5.可研报告份数为：4份	60日	国家及省市行业工程标准及规范要求	249,800.00	1.00	项	249,800.00

黑龙江睿珈招标代理有限公司

2023年12月21日