

绥芬河林场边境线区域灾害木采伐服务中标（成交）明细

黑龙江鼎华共创项目管理有限公司受绥芬河林场委托，采用竞争性磋商进行采购边境线区域灾害木采伐服务（项目编号：[231081]DHGC[CS]20240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（绥芬河市边境线区域（三号洞铁路线以北）灾害木采伐服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省东亿园林绿化有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：204,100.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他林业服务	边境线区域灾害木采伐	采伐清理中俄边境三号洞铁路线以北200米内范围的灾害木，57个经营小班，191.7876公顷（2876.814亩），采伐株数3304株，采伐蓄积663.4312立方米，出材量324.3527立方米	1、实施生态疏伐清理作业时，严格按设计施工，严禁超面积采伐，不得私自开辟通道，采伐前要留存现场照片。2、伐倒木要经过打枝后方可造材，打枝丫要与树干平行，打枝丫时不允许逆向打丫，做到鱼眼状去枝，采伐木伐根要低于2厘米。3、要合理造材，严禁优材劣造。乙方必须将材长4米，小头直径10厘米以上的木材全部造材，允许正负公差，正2厘米，负0厘米。4、乙方必须将经合理造材后的原木就近吊卯，然后运至甲方指定楞场，并根据树种、材长、径积分级归楞。5、乙方应做到伐区清理与采伐同步进行，木材生产结束后，乙方必须全部完成伐区清理任务，为保证防火安全，枝条和藤条灌木等乙方必须运离山场。6、伐区所有作业完成后，伐根过高的要用油锯二次作业达到甲方要求。7、由于季节原因和甲方实际生产需求，生产作业具体时间以采伐证日期为准。8、乙方作业时务必保证现场施工安全，雇佣生产人员必须参加人身意外伤害，并向甲方提供参保人员保险单复印件，一旦发生人员伤亡事故，一切责任和费用均由乙方承担。需满足的要求：供应商须满足采购单位的技术要求。	标的提供的时间：合同签订后90日历日内作业服务完成合同履行期限：自合同签订之日起90日内完成。	采购单位按照采伐作业规程标准，由上级主管部门组织验收，并开具验收合格证明。	204,100.00	1.00	项	204,100.00

黑龙江鼎华共创项目管理有限公司
2024年12月02日