

东宁市公路养护中心A1标段、A2标段、A3标段普通国省干线公路市场化养护 采购中标（成交）明细

华湛工程管理（黑龙江）有限公司受东宁市公路养护中心委托，采用公开招标进行采购A1标段、A2标段、A3标段普通国省干线公路市场化养护采购（项目编码：[231086]HZGL-[GK]20240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包3（A3标段 丹阿公路K1581.628-K1610.966段公路市场化养护）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江沧浩建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：879,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	公路管理和养护服务	A3标段 丹阿公路 K1581.628-K1610.966 段公路市场化养护	<p>东宁市公路养护中心关于丹阿公路（G331）、东汪公路（S318）市场化养护路段工程量的说明丹阿公路（G331）K1511.628-K1610.966段，沥青混凝土路面，里程99.338公里，其中：一级公路57.338公里、二级公路42公里；东汪公路（S318）K0.000-K21.800段，二级公路，水泥混凝土路面，里程21.80公里。根据《黑龙江省普通国省干线公路养护办法》、《黑龙江省普通国省干线公路养护管理考核评分标准》及普通国省干线公路日常养护项目、尺寸及质量要求，核定各标段每年日常养护工程量如下：一、标段划分按照公路等级、路况和养护要求共划分三个标段：第三标段：丹阿公路K1581.628---K1610.966段，一级公路，里程29.338公里，沥青混凝土路面，路面宽22米，路肩宽2×0.75米，中间隔离带宽1.5米。二、工程数量第三标段（丹阿公路K1581.628---K1610.966段）：（1）路面里程29.338公里，宽22米，面积645436平方米，计入硬化路肩及隔离带面积46698平方米，合计面积692134平方米（路面保洁面积：每月4次，按7个月计算28次，面积19379752平方米。路面清雪面积：全年按6次清雪计算，面积3872616平方米。路面撒防滑料面积：按1公里5次计算，面积110000平方米。人工除冰除雪按10000平方米计算）。（2）路肩里程29.338公里，（其中硬路肩19.030公里，土路肩10.308公里），宽0.75米，两侧，硬路肩面积28545平方米，土路肩面积15462平方米（硬路肩面积计入路面清扫中，土路肩计入路肩打草中，清捡杂物：路肩清捡杂物每年按7次计算，面积108234平方米。路肩打草（稀）：全年按7次计算，面积108234平方米。整修路肩：每年整修5次，按5公里双侧计算，面积7500平方米）。（3）中间隔离带里程29.338公里（其中硬化12.102公里，种草17.236公里），宽1.5米，隔离带硬化面积18153平方米，种草面积25854平方米，（隔离带硬化面积计入路面清扫中，种草面积计入打草中，清捡杂物：隔离带清捡杂物每年按7次计算，面积180978平方米。隔离带种草面积打草（稀）：全年按7次计算，面积180978平方米）。（4）边坡里程29.338公里，宽1.5米，两侧，面积88014平方米（清理杂物：边坡清理杂物每年按7次计算，面积616098平方米。边坡打草（稀）：全年按7次计算，面积616098平方米）。（5）浆砌片石及土质排水沟里程长49.464公里（左侧28.790公里，右侧20.674公里，清理排水沟：全年按1次计算，49.464公里）。（6）清理涵洞淤塞物（箱涵47道，每道平均清理淤塞物10立方米，合计数量470立方米，每年清理一次）。（7）涵洞进出口疏通（箱涵47道，每道平均清理淤塞物10立方米，合计数量470立方米，每年清理一次）。（8）清理疏通桥面泄水孔720个。（9）清理桥梁伸缩缝（桥梁12座，伸缩缝48道，每道长11米，528米）。（10）清洗交通安全设施（波形板护栏三波，波形板98943米，按10公里10000米计算，每年清洗一次）。（11）清洗交通安全设施（波形板立柱2500根，每年清洗一次）。（12）清洗交通安全设施（里程碑30块，每年清洗一次）。（13）清洗轮廓标、百米桩、防眩板（轮廓标3597根，百米桩552根，防眩板28801块，每年清洗一次）。（14）校正交通安全设施（标志牌480块，每年校正一次）。（15）清洗隔离栅、声屏障、隔音窗（隔离栅1000米，声屏障2511米，隔音窗786米）。（16）路树剪枝（因绿化工程施工未完，根据图纸绿化栽植总量估算，路树按10000棵计算，每年一次）。（17）路树刷白（路树10000棵，每年二次，20000棵）。（18）油漆铸铁立柱及栏杆7020米（每年油漆一次）。（19）种花（每公里种花100平方米，29.338公里2934平方米）。（20）公路巡查（每年12个月，每月22天，每天车辆1台/次，人工2人）。（21）道班房管理（室内外清洁、标志标牌清洁）。三、养护服务期：三年，两个月完不成养护生产任务和临时计划调整的，采购人终止其养护服务。</p>	符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。	符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。	879,000.00	1.0000	项	879,000.00	

华湛工程管理（黑龙江）有限公司
2024年10月14日